

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>"Přístavba obecního domu k čp.32" Čečelovice</b>	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Čečelovice		
Projektant			
Zhotovitel			
		Dne	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV		6	Práce přesčas	12	Zařízení staveniště
			7	Bez pevné podl.	13	Mimostav. doprava
2	PSV		8	Kulturní památka	14	Územní vlivy
			9		15	Provozní vlivy
3	"M"				16	Ostatní
					17	NUS z rozpočtu
4	ZRN (ř. 1-3)		10	DN (ř. 6-9)	18	NUS (ř. 12-17)
5	HZS		11	Kompl. činnost	19	Ostatní náklady

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko		Cena bez DPH
<b>Objednatel</b>			DPH 15,00 % z 0,00
Datum a podpis	Razítko		DPH 21,00 % z 0,00
<b>Zhotovitel</b>			<b>Cena s DPH</b>
Datum a podpis	Razítko		

**Poznámka**  
**Vyplňovat pouze modře podbarvené buňky.**

# ROZPOČET

Stavba: "Přístavba obecního domu k čp. 32"

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel: Obec Čečelovice

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 0,00 824,684**

**1 Zemní práce 0,00 0,000**

1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	90,000	0,00	0,00	0,000
2	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	45,500	0,00	0,00	0,000
3	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	45,500	0,00	0,00	0,000
4	132201101	m3	m3	10,000	0,00	0,00	0,000
5	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,000	0,00	0,00	0,000
6	132201201	m3	m3	15,130	0,00	0,00	0,000
7	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	15,130	0,00	0,00	0,000
8	162301101	4	m3	160,630	0,00	0,00	0,000
9	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	160,630	0,00	0,00	0,000
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,000	0,00	0,00	0,000
11	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	60,000	0,00	0,00	0,000

**2 Zakládání 0,00 379,203**

12	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	26,000	0,00	0,00	5,891
13	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm - radonové odvětrání základů	m	96,500	0,00	0,00	21,864
14	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	165,354	0,00	0,00	0,017
15	283230540	<i>fólie multifunkční profilovaná (nopová)</i>	m2	190,157	0,00	0,00	0,114
16	271532212	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	52,626	0,00	0,00	113,672
17	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	46,987	0,00	0,00	115,273
18	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	17,764	0,00	0,00	0,020
19	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	17,764	0,00	0,00	0,000
20	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,692	0,00	0,00	0,729
21	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	25,161	0,00	0,00	61,727
22	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,107	0,00	0,00	0,113
23	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	30,011	0,00	0,00	20,254
24	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	14,336	0,00	0,00	13,017
25	279113136	Základová zeď tl do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	23,325	0,00	0,00	26,513

**3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 222,204**

26	311113135	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	26,388	0,00	0,00	24,009
27	311113136	Nosná zeď tl do 500 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	75,420	0,00	0,00	85,883

